

**Расчет нормативной (допустимой) доли боковых рам с дефектами в зоне радиуса R-55 буксового проема
по изготовителям**

период наблюдения с начала 2015 года по 3 декаду февраля

Изготовитель боковых рам	Наименование показателя	период наблюдения с начала 2015 года по 3 декаду февраля									
		2010		2011		2012		2013		2014	
		R-55	Всего	R-55	Всего	R-55	Всего	R-55	Всего	R-55	Всего
Бежицкий СЛЗ (12)	Боковых рам в эксплуатации	29746		35167		35618		38449		33502	
	Выявлено дефектов	1	5	1	1	2	7	0	1	0	0
	Право на дефект	6	93	7	110	7	111	8	120	7	105
	Доля дефектов	0,34	0,17	0,28	0,03	0,56	0,20	0,00	0,03	0,00	0,00
Кременчугский завод стального литья (14)	Боковых рам в эксплуатации	123738		118712		95760		41776		5108	
	Выявлено дефектов	0	0	1	3	10	10	0	0	0	0
	Право на дефект	25	387	24	372	19	300	8	131	1	16
	Доля дефектов	0,00	0,00	0,08	0,03	1,04	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
АзовЭлектроСталь (1291)	Боковых рам в эксплуатации	21923		56435		46312		22964		2042	
	Выявлено дефектов	5	6	1	3	1	3	0	0	0	0
	Право на дефект	4	69	11	177	9	145	5	72	0	6
	Доля дефектов	2,28	0,27	0,18	0,05	0,22	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Промтрактор-Промлит (33)	Боковых рам в эксплуатации	26948		50765		53367		39388		13469	
	Выявлено дефектов	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0
	Право на дефект	5	84	10	159	11	167	8	123	3	42
	Доля дефектов	0,00	0,04	0,39	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Уралвагонзавод (5)	Боковых рам в эксплуатации	69103		79659		68845		79960		73701	
	Выявлено дефектов	0	4	0	1	1	2	0	0	0	0
	Право на дефект	14	216	16	249	14	215	16	250	15	231
	Доля дефектов	0,00	0,06	0,00	0,01	0,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский ВСЗ (22)	Боковых рам в эксплуатации	18125		15094		13004		36077		25474	
	Выявлено дефектов	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0
	Право на дефект	4	57	3	47	3	41	7	113	5	80
	Доля дефектов	0,6	0,11	0,7	0,07	0,77	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00